

«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник УКС
АО «Алмалыкский ГМК»
Сафаров О.М.

Техническое задание
на реализации проекта «Реконструкция наращиваемого
хвостохранлища №2 Ангренской золото-извлекательной фабрики
(ЗИФ) II-этап»

*(земляные работы: экскавации, подготовки грунта, перевозки и уплотнения
грунта)*

г. Алмалык 2026 г.

1. Наименование и цели оказываемых услуг с указанием основных технико-экономических показателей

Производство экскавации, подготовка грунта (увлажнение), перевозки земляной массы, планировка грунта, уплотнение грунта на объекте: «Реконструкция наращиваемого хвостохранилища №2 Ангренской золото-извлекательной фабрики (ЗИФ) II-этап».

Объем работ, поручаемых подрядчику, составляет 6 500 000 м³, ежемесячный объем выполненных работ должен составлять не менее 650 000 м³ в уплотненном состоянии, расстояние перевозки составляет в среднем до 2,0 км.

Грунт под строительство дамбы (крупнообломочный) в естественном залегании имеет плотность 2,2 т/м³. В теле дамбы в уплотненном состоянии, согласно проектным требованиям, плотность должна быть не менее 1,9 т/м³ в сухом состоянии.

2. Состав работ.

1. Подготовка грунта (увлажнение до оптимальной влажности 14-18%)
- разработка котлована
2. Погрузка подготовленного грунта в автосамосвалы
3. Перевозка грунта в тело дамбы
4. Планировка грунта, формирование слоя дамбы
5. Уплотнение виброкатками слоя дамбы
6. Проверка слоя (отбор проб) на соответствие проектным требованиям по влажности и плотности (геодезическая съемка готового слоя, с подписанием исполнительной схемы службой заказчика, проведение лабораторных испытаний совместно со службой заказчика).

3. Место выполнения работ и оказания услуг.

Республика Узбекистан, Ташкентская область, Ангренский район.

4. Условия выполнения работ и оказания услуг.

Заказчик обязан:

- предоставить проектную документацию подрядчику;
- обеспечить исполнителя фронтом работ;
- производить оплату за выполненные работы в соответствии с условиями заключаемого договора;
- контролировать ход и качество выполняемых работ.

Подрядчик обязан:

- разработать график производства работ и согласовать его с заказчиком;
- вести экскавацию, увлажнение грунта, перевозку грунта, планировку грунта, уплотнение грунта по реконструкции хвостохранилища №2

Ангренской золото-извлекательной фабрики (ЗИФ) в соответствии с согласованным графиком производства работ;

- обеспечить геолого-маркшейдерское сопровождение работ, с предоставлением исполнительных схем Заказчику;
- привлечь аккредитованную лабораторию для подтверждения соответствия отсыпаемых слоев проектным требованиям по влажности и плотности;
- соблюдать установленный распорядок рабочего дня на объекте, выдачу наряд заданий, проведение инструктажей согласно требованиям правил техники безопасности;
- исправлять за свой счет брак в работе;
- работы вести в соответствии с разработанным подрядчиком проектом производства работ;
- производить вспомогательные работы, такие как устройство и содержание автомобильных дорог, собственными силами и за свой счет;
- предоставлять службе заказчика сведения о ходе работ, количестве задействованной техники и персонала;
- обеспечить своевременную поставку материалов, з/ч, ГСМ, спецодежду и защитные средства для своих работников;
- обеспечить собственными транспортными средствами доставку работников, их проживание и организацию питания.

5. Требования к участнику исходя из сложности выполняемых работ и оказываемых услуг, разработанные и утвержденные государственным заказчиком.

- Обеспечить наличие на строительной площадке работающей техники, такой как экскаваторы, автосамосвалы, грейдера, бульдозеры, виброкатки, водовозы в необходимом количестве для выполнения ежемесячного объема качественной насыпи не менее 650 000 м³ в уплотненном состоянии.
- Обеспечить качественное и своевременное выполнение работ.

6. Сроки выполнения работ и оказания услуг.

Сроки выполнения работ 10 месяцев.

7. Требование к безопасности выполнения и оказания услуг.

Обеспечить безопасное ведение работ на промышленной площадке в соответствии с правилами и нормами утвержденных в Республике Узбекистан.

8. Порядок сдачи и приемки результатов работ и услуг.

Каждый уложенный слой оформляется Актом освидетельствования скрытых работ (АОСР) к которому прикладываются исполнительная геодезическая схема и протокол лабораторных испытаний.

Прием ежемесячных выполненных подрядчиком работ производится заказчиком с 25 по 30 число каждого месяца. Показателем выполненных работ считается сданный слой.

9. Требование по передачи государственному Заказчику технических и иных документов по завершению и сдачи работ и услуг.

Выполненные подрядчиком работы, ежемесячно оформляются двусторонним актом выполненных работ и счет-фактурой, включая всю необходимую исполнительно-техническую документацию.

10. Требование по объему гарантий работ и услуг.

Подрядчик обязан гарантированно выполнять объемы работ в соответствии с утвержденным графиком производства работ по реконструкции хвостохранилища №2 Ангренской золото-извлекательной фабрики (ЗИФ), в объеме не менее 650 000 м³ в месяц. Все изменения по ходу ведения работ на строительной площадке хвостохранилища по инициативе какой либо стороны должны согласовываться обеими сторонами.

11. Гарантийные требования к качеству работ и услуг.

Подрядчик обязан гарантировать, что все работы и услуги выполнены согласно проектной документации и соответствуют проектным требованиям по влажности, плотности и геометрическим параметрам.