

на сайт

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер УКС

Сохибов Ж.О.

2024г.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Инструментально техническое обследование всех зданий и сооружений на объекте «Строительство санатория на территории кишлака «Уриклисой» в КФЙ «Дуоба» в Заминском районе Джизакской области»

Адрес объекта: Джизакская область, Заминский район, кишлак Уриклисой

Цель обследования:

- определение текущего технического состояния строительных конструкций;
- выдача необходимых данных для дальнейшей эксплуатации зданий.

Перечень зданий подлежащих к обследованию:

Все здания построенные монтажной организацией: 6 коттеджей типа «Простой», 4 коттеджей класса «Люкс», 6 коттеджей типа «Полулюкс».

Виды работ:

- визуальное обследование объекта;
- инженерно-геологические исследования;
- геодезические и топографические съемки;
- инструментальное обследование основных строительных конструкций методами неразрушающего и разрушающего контроля с применением специального оборудования;
- выполнение проверочных расчетов несущей способности основных конструктивных элементов здания (фундаментов, стен, перекрытий);
- выполнение обмерочных работ конструкций объекта в целом или отдельных его элементов;

составление дефектных актов с уточнением объемов ремонтных работ.

Гарантийные обязательства:

Подрядчик несет ответственность за качество проводимых исследований и испытаний, правильность вносимых решений и заключений на весь период эксплуатации здания. Проведение инструментального приемочного контроля не снимает ответственности с подрядных организаций за проведение строительно-монтажные работы, устраненные дефекты, выявленные в течение всего гарантийного срока эксплуатации объекта.

По результатам детального (инструментального) обследования заказчик работы получает Техническое Заключение, включающее:

- протоколы лабораторных исследований и инструментальных испытаний;
- обмерные чертежи, исполнительные схемы вскрытий и шурфов, ведомость дефектов и повреждений, необходимые расчеты;
- выводы о техническом состоянии и несущей способности, а также рекомендации для восстановления эксплуатационной пригодности и дальнейшего проведения перепланировки, реконструкции, капитального ремонта, надстройки одного или нескольких этажей, восстановления проектной документации или сбора данных для ввода объекта в эксплуатацию.

Заместитель начальника п
производству УКС



Жуманов Л.Н.