

“Олмалиқ КМК” АЖ

Иссиқликэлектр маркази

**БКЗ 75-39ФБ типидagi буғ қозонини горелка қурилмаларини
алмаштириш ва қозон бошқариш тизимини
автоматлаштириш орқали модернизация қилиш учун ишчи
лойиҳасини ишлаб чиқиш учун**

ТОПШИРИҚ

Олмалиқ 2023й.

№	Асосий маълумотлар ва талаблар номи	Асосий маълумотлар ва талаблар мазмуни
1	Буюртмачи	“Олмалик КМК” АЖ Иссиқлик электр маркази
2	Лойиҳа ишлаб чиқиш учун асос	“Олмалик КМК” АЖ нинг 13.04.2023 йилдаги №45 сонли Техник кенгаш баённомаси
3	Қурилиш тури	БКЗ 75-39ФБ типдаги буғ қозонини горелка қурилмаларини алмаштириш ва қозон бошқариш тизимини автоматлаштириш орқали модернизация қилиш
4	Молиялаштириш манбаи	“Олмалик КМК” АЖнинг ўз маблағлари ҳисобидан
5	Қурилишнинг тахминий қиймати, млн. сўм	Лойиҳада аниқланади
6	Бош лойиҳачи ташкилотнинг номи	Танлов асосида аниқланади
7	Пудратчи ташкилотлар	Танлов асосида аниқланади
8	Объектнинг асосий техник-иқтисодий кўрсаткичлари жумладан қуввати, унумдорлиги. Ишлаб чиқариш дастури жумладан турар жой ёки жамоат бинолари, уларнинг мақсади (қаватлар сони, бўлимлар ва квартиралар сони, қуввати ва имкониятлари)	Иссиқлик электр марказининг ўрнатилган қуввати қуйидагича: - электр энергиясини ишлаб чиқариш бўйича - 36 МВт; - буғ ишлаб чиқариш бўйича - 390 т/соат; БКЗ 75-39ФБ типдаги буғ қозонини ишлаб чиқариш қуввати 75 т/соат
9	Турар-жой биноларига қурилган давлат хизмати корхоналарининг мақсади ва турлари, уларнинг қуввати, сигими, имконияти, бино таркиби ва майдони, қурилиш ҳажми.	Талаб қилинмайди (мавжуд ҳудуд, бино ва иншоотлардан фойдаланилади)
10	Маҳсулотнинг сифати. Рақобатбардорлиги ва экологик параметрларига қўйиладиган талаблар. Корхонанинг технология ва тартиботига қўйиладиган талаблар.	Лойиҳалаш давомида ҳал қилинади.
11	Қурилиш ва меъморий ҳажмли-режалаштириш, конструктив ечимлар, таққош шартлари ва биноларни безаш учун талаблар.	Лойиҳа амалдаги дизайн стандартларига ва жиҳознинг жойлашган жойига мувофиқ амалга оширилиши керак (ҳудуднинг сейсмиклиги ва уларнинг коррозий таъсирини ҳисобга олган ҳолда).
12	Ободонлаштириш ва кичик меъморий шакллarga қўйиладиган талаблар.	Қурилиш меёрлари ва қоидалари (ҚМК ва ШНҚ) ва Техник шартлар талабларига мувофиқ. (Талаб қилинмайди)
13	Юк кўтарувчи ва тўсиқли конструкцияларнинг конструктив ечимлари ва материалларига қўйиладиган асосий талаблар.	Лойиҳалаш давомида ҳал қилинади.
14	Муҳандис-технологик жиҳозларга қўйиладиган асосий талаблар, технологик жиҳозлар рўйхати ва етказиб берувчи компания номи.	Муҳандис-технологик жиҳозлар юқори энергия самарадорлигини таъминлаши керак ва уларнинг рўйхати лойиҳада аниқлаштирилади. Етказиб берувчи ташкилот танлов орқали аниқланади.
14а	Автоматлаштирилган бошқарув тизимлари ва диспетчерлик учун асосий	Лойиҳалаш давомида ҳал қилинади. Ўлчов воситалари ўрнатилишига

	талаблар.	қўйиладиган талаблар ГОСТ 8.586.1-5 га мувофиқ.
15	Меҳнат хавфсизлиги ва гигиена қоидаларига қўйиладиган талаблар	Ўзбекистон Республикасининг меъёрий ҳужжатларига мувофиқ
16	Буюртмачи томонидан лойиҳалаш учун берилган маълумотларининг таркиби.	Мавжуд бўғ қозонларининг технологик схемалари ва лойиҳа ташкилоти талабига биноан бошқа зарурий меъёрий ҳужжатлар.
17	Атроф-муҳитни муҳофаза қилишга қўйилган талаблар	Ўзбекистон Республикасининг меъёрий ҳужжатларига мувофиқ
18	Смета ҳужжатларини тайёрлаш усулига қўйиладиган талаблар	ПКМ №261 га мувофиқ
19	Лойиҳалаштирилаётган объектнинг таркиби	1.БКЗ 75-39ФБ типдаги бўғ қозонини горелка қурилмаларини алмаштириш 2. БКЗ 75-39ФБ типдаги бўғ қозонини қозон бошқариш тизимини автоматлаштириш
20	Қабул қилинаётган лойиҳа қарорларининг энергия самарадорлигини таъминлашга доир талаблар	Лойиҳада энерготежамкор ускуна ва жихозлардан фодаланиш талаб этилади.
21	Фуқаро муҳофазаси ва фавқулудда вазиятларнинг олдини олиш бўйича муҳандислик-техник чора-тадбирларини ишлаб чиқишга қўйиладиган талаблар	Талаб қилинмайди
21a	Саноат хавфсизлиги бўйича муҳандислик-техник тадбирларини ишлаб чиқишга қўйиладиган талаблар	Ўзбекистон Республикасининг “Саноат хавфсизлиги тўғрисидаги” қонунига мувофиқ
22	Аҳолининг ногирон ва камҳаракат гуруҳларининг яшаш шароитларини таъминлашга қўйиладиган талаблар	Талаб қилинмайди
23	Ёнғин хавфсизлиги бўлимини ишлаб чиқишга қўйиладиган талаблар	Ўзбекистон Республикасининг меъёрий ҳужжатларига мувофиқ
24	Лойиҳалаш ва қурилиш жараёнида илмий-тадқиқот ва ривожлантириш ишларини бажаришга қўйиладиган талаблар	Талаб қилинмайди
25	Диққатни жалб қилувчи материалларини амалга оширишга қўйиладиган талаблар	Талаб қилинмайди
26	Корхона фаолияти	Узлуксиз, йилига 365 кун.
27	Ишлаб чиқариш кооперацияси корхона инфратузилмаси	Комбинатнинг мавжуд инфратузилмасидан фойдаланилсин.
28	Ташқи транспорт алоқалари ва таъминот тизими	Мавжуд транспорт алоқалари ва таъминот тизими бўйича
29	Режалаштирилган қурилиш вақти (йиллар)	2023-2024 йил
30	Ишлаб чиқариш учун муҳандислик тадқиқотлар талаблари	Талаб этилмайди
31	Махсус қурилиш шартлари	Мавжуд ишлаб чиқариш объектлари шароитларида ва аҳоли яшаш пунклари мавжудлиги шароитида

32	Лойиҳалашдаги ва қурилишдаги махсус шартлар	Мавжуд ишлаб чиқариш объектлари шароитларида. Модернизация лойиҳаси қозон ишлаб чиқарувчиси билан келишилсин
33	Қурилиш объектининг мураккаблик тоифаси	III тоифа
34	Қўшимча талаб	Талаб этилмайди
35	Қурилиш лойиҳасини ишлаб чиқишни ташкил қилиш	ШНК 1.03.01-16 талаблар асосида