

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

на разработку рабочего проекта РП

**«Модернизация главных вентиляторных установок (ГВУ),
эксплуатируемых в подразделениях АРУ».**

г. Алмалык

1	Заказчик	Ангренское рудоуправление.
2	Основание для проектирования	Протокол тех. совета АО «Алмалыкский ГМК» № 14 /2020г.
3	Вид строительства	Реконструкция модернизация.
4	Источник финансирования	Собственные средства АО «АГМК».
5	Ориентировочная стоимость строительство млн.сум	Определить проектом.
6	Проектная организация	Определяется на конкурсной основе.
7	Подрядная организация	Определяется на конкурсной основе.
8	Основные технико– экономические показатели объекта в том , числе жилых или общественных здании их назначение.	1.Шахта«Кызыл-Алма»ГВУВОД-21М 2.Шахта «Коч-Булак» ГВУ ВО-14 3.Шахта «Разведочная» ГВУ ВОД-21 4.Шахта «Кайрагач» ГВУ ВОД-18 5. Шахта «Коч-Булак» участок «Семгуран» ГВУ ВОД-18
9	Назначение и типы встроенных в жилые дома предприятий общественного обслуживания, их мощность, вместимость, пропускная способность, состав и площади помещений, строительный объем.	Не требуется.
10	Требования к качеству конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции. Требования к технологии, режиму предприятия.	Режим непрерывный.
11	Требования к архитектурно-строительным, объемно планировочным и конструктивным решениям, условиям блокировки, отделке здания.	Не требуется.
12	Требования к благоустройству и малым архитектурным формам.	Не требуется.
13	Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций.	1. Замена управления главного электропривода ГВУ (установка частотного преобразователя, оставляя старую схему управления в горячем резерве). 2. Замена аппаратов КИП и А на современные с выводом управления и технических параметров ГВУ в диспетчерскую подразделений

		(для полного дистанционного управления вентиляторами главного проветривания). - Оснащение шахтных вентиляторных установок регистраторами параметров. - Замена шкафов управления. (переход с релейных схем на схемы с логическими элементами сопутствующей заменой конечных выключателей на индукционные датчики. - Оснащение механических узлов главных вентиляторных установок системами автоматического непрерывного контроля и мониторинга вибрации. - Оснащение зданий вентиляторных установок системами отопления и кондиционирования.
14	Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию, перечень технологического оборудования и название фирмы поставщика.	Определить проектом
14a	Основные требования к автоматизации, АСУ ТП и диспетчеризации.	Предусмотреть местное и дистанционное управление ГВУ с пульта диспетчера подразделений .
15	Требования к режиму безопасности гигиене труда.	Согласно нормативного документа.
16	Состав исходных данных, выдаваемых заказчиком для проектирования.	Технические условия. Паспортные данные вентиляторов.
17	Требования к охране окружающей среды.	Согласно нормативного документа.
18	Требования к методу составления сметной документации.	Ресурсный метод в текущих ценах, согласно действующих ШНК.
19	Состав проектируемого объекта	- Шахта «Кызыл-Алма» ГВУ ВОД-21 - Шахта «Коч-Булак» ГВУ ВО-14 - Шахта «Разведочная» ГВУ ВОД-21 - Шахта «Кайрагач» ГВУ ВОД-18 - Шахта «Коч-Булак» участок

		«Семгуран» ГБУ ВОД-18
20	Требования по обеспечению энергии-эффективности принимаемых в проектных решений.	Проектом предусмотреть установку современных энергосберегающих оборудования.
21	Требования по разработке инженерно – технических мероприятий гражданской защиты и по предупреждению чрезвычайных ситуаций	Согласно нормативного документа.
21а	Требования по разработке инженерно – технических мероприятий по промышленной безопасности	Согласно нормативного документа.
22	Требования по обеспечению условий жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения	Не требуется.
23	Требования по разработке раздела противопожарной безопасности	Согласно действующих правил.
24	Требования по выполнению опытно-конструктивных и научно-исследовательских работ в процессе проектирования и строительства	Не требуется.
25	Требования по выполнению демонстрационных материалов	Не требуется.
26	Режим работы предприятия	Круглосуточно.
27	Производственное кооперирование. Инфраструктура предприятия.	По существующим кооперированием и инфраструктурами АО «АГМК»
28	Внешние транспортные связи и схема снабжения.	По существующей схеме АО «Алмалыкский ГМК».
29	Намеченные сроки строительства	2021год.
30	Требования к производству инженерных изысканий.	Не требуется.
31	Особые условия строительства	В условиях действующего производства.
32	Особые условия проектирования и строительства.	Действующие предприятие.
33	Категория сложности объекта строительства	Определяется проектом.
34	Дополнительные требования	Не требуется.

35	Разработка проекта организации строительства (ПОС)	Прорабатывается в полном объеме в соответствии с ШНК 1.03.01.-16-Проекта организации строительства.
----	--	---

Заказчик:

Начальник УКС АО «АГМК»

Ураимов А. Х.

Начальника горного отдела

АО «АГМК»

Мирахмедов А.М.

Директор АРУ АО «АГМК»

Баязитова И. В.