

«УТВЕРЖДАЮ»

	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ	Заместитель председателя правления – главный инженер АО «Алматынский ГМК» С.В. Ларионов
Подписал Ларионов Сергей Владимирович Идентификатор пользователя 1524		«__» _____ 20__ г.

ЗАДАНИЕ _____
НА РАЗРАБОТКУ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА

«Модернизация главных водоотливных установок подразделений АРУ»

2016г.



1	Заказчик	АО «Алмалыкский ГМК»
2	Основание для проектирования	Протокол ПТС АО «Алмалыкский ГМК» № 61/2019 г.
3	Вид строительства	Реконструкция
4	Источник финансирования	Собственные средства АО «АГМК»
5	Ориентировочная стоимость строительства млн.сум	Определить проектом
6	Проектная организация	Определяется на конкурсной основе
7	Подрядная организация	Определяется на конкурсной основе
8	Основные техника – экономические показатели объекта в. том, числе жилых или общественных здании, их назначение.	Поддержание выбивающих мощностей на уровне 680 000 тонн в год АРУ
9	Назначение и типы встроенных в жилые дома предприятий общественного обслуживания, их мощность, вместимость, пропускная способность, состав и площади помещений, строительный объем.	Пропускная способность насосов 660 м ³ /час
10	Требования к качеству конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции. Требования к технологии, режиму предприятия.	Использовать в проекте современные приборы и оборудование. Режим работы – 365 дней в году (круглосуточно).
11	Требования к архитектурно-строительным, объемно планировочным и конструктивным решениям, условиям блокировки, отделке здания.	Определяется проектом
12	Требования к благоустройству и малым архитектурным формам.	Не требуется
13	Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций.	Определяется проектом
14	Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию, перечень технологического оборудования и название фирмы поставщика	Замена масляных выключателей на вакуумные. Замена изношенных насосов на современные. Предусмотреть установку заливочных насосов.
14a	Основные требования к автоматизации, АСУ ТП и диспетчеризации.	Автоматизация с выводом информации по уровню воды и технического состояния насосов на пульт диспетчера подразделений.
15	Требования к режиму безопасности гигиене труда.	Определить проектом



16	Состав исходных данных, выдаваемых заказчиком для проектирования	Перечень технологического оборудования, технические условия на подключение к инженерным сетям (существующим).
17	Требования к охране окружающей среды	Согласно действующим нормативным документам.
18	Требования к методу составления сметной документации.	Ресурсный метод в текущих ценах, согласно действующих ШНК
19	Состав проектируемого объекта	- Шахта “Кызыл-Алма” ствол “главный” насосы ЦНС 180/500; - Шахта «Кочобулак» ствол «Капитальный» насосы ЦНСК 300/300; - Шахта «Разведочная» ствол «Разведочная» насосы ЦНС 180/700.
20	Требования по обеспечению энергии-эффективности принимаемых проектных решений.	Предусмотреть датчики вибрации, использовать оборудования в рудничном исполнении РН
21	Требования по разработке инженерно – технических мероприятий гражданской защиты и по предупреждению чрезвычайных ситуаций	Оснащение главных водоотливных установок регистраторами параметров.
21a	Требования по разработке инженерно – технических мероприятий по промышленной безопасности	Об соответствии с Законом Республики Узбекистан” О промышленной безопасности" с получением положительного заключения промышленной экспертизы
22	Требования по обеспечению условий жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения.	Не требуется
23	Требования по разработке раздела противопожарной безопасности	Согласно действующим нормативным документам Республики Узбекистан
24	Требования по выполнению опытно-конструктивных и научно-исследовательских работ в процессе проектирования и строительства	Решит проектом
25	Требования по выполнению демонстрационных материалов	Не требуется
26	Режим работы предприятия	Режим работы – 365 дней в году (круглосуточно).
27	Производственное кооперирование. Инфраструктура предприятия.	На основе существующей инфраструктуры Ангренского рудоуправления АО «Алмалыкский ГМК».
28	Внешние транспортные связи и схема снабжения.	По существующей схеме АО «Алмалыкский ГМК»
29	Намеченные сроки строительства	Начало строительства 2027 г Оканчания строительство 2027 г



30	Требования к производству инженерных изысканий.	Не требуется
31	Особые условия строительства.	В условиях действующего предприятия. Сейсмичность объекта 8 балл
32	Особые условия проектирования и строительства.	Строительство в условиях действующего предприятия. Стеснённость объекта. Вести авторский надзор проекта.
33	Категория сложности объекта строительства	Категория сложности объекта III
34	Дополнительные требования	-ПСД выдаются в бумажном варианте 3 экземпляра, в электронном варианте 1 экземпляр -срок выполнения ПСД 3 месяца после получения аванса. -предоставить лицензии на выполнения проектных работ.
35	Разработка проекта организации строительства (ПОС)	Прорабатывается в полном объеме в соответствии с ШНК проекта организации строительства.

Главный механик АО «АГМК»

А.А. Азизов

Начальник УКС

О. М. Сафаров

**Руководитель предприятия
(дающего задание)**

А. М. Мирахмедов

