



АО «АЛМАЛЫКСКИЙ ГОРНО-  
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»

УТВЕРЖДАЮ»  
И.о. заместителя председателя  
Управления - главный инженер

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Е.В. Ларионов

29.11.2024

22-ОГМ-ТТ-24-11-15881

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**На выполнение работ по обследованию технического  
состояния существующих железобетонных и металлических  
конструкции по пролету «Д-Н» для установки  
дополнительного оборудования на здание  
ФСО ЦС и СММК МОФ**

г. Алмалык  
2024 год.



## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Настоящим техническим заданием определяются требования к потенциальным исполнителям, желающим принять участие в конкурсном отборе на проведение обследования технического состояния существующих железобетонных и металлических конструкций по пролету «Д-Н» для установки дополнительного оборудования на здание ФСО ЦС и СММК МОФ.

Заказчиком является АО «Алмалыкский ГМК».

Реквизиты заказчика:

Узбекистан, 110100 г. Алмалык

ул. Амира Тимура, 53

Алмалыкское отделение АКИБ «Ипотека Банк»

р/с 20210000200130833001

МФО 00459, ИНН 202328794,

ОКЭД 24440 в г. Алмалык.

Регистрационный код НДС: 3080 80000227

Основание для реализации проекта, в рамках которого производится обследование:

Государственной инспекции «Госкомпромбез» «Об организации и осуществлению контроля за обеспечение безопасной эксплуатации зданий и сооружений на подконтрольных объектах медной обогатительной фабрики».

### **Базовые условия:**

Предусматривается отбор исполнителя с заключением контракта на проведение обследования технического состояния существующих железобетонных и металлических конструкций по пролету «Д-Н» для установки дополнительного оборудования на здании ФСО ЦС и СММК МОФ.

### **Требования к исполнителю:**

1. Опыт проведения обследования технического состояния существующих железобетонных и металлических конструкций по пролету «Д-Н» для установки дополнительного оборудования на здании ФСО ЦС и СММК МОФ.

2. Отсутствие кредиторской задолженности.



№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1.	Заказчик	АО «Алмалыкский ГМК»
2.	Цель использования выполняемых работ и оказываемых услуг	Разработка рабочего проекта (заказчиком) на основании данных результатов обследования, представленных Исполнителем.
3.	Исполнитель	Определяется на основании конкурса
4.	Стадия проектирования	Техническое обследование
5.	Наименование объектов, подлежащих обследованию	г. Алмалык. МОФ. АО АГМК. Технической состояние существующих железобетонной и металлической конструкции пролету «Д-Н» для установки дополнительного оборудования на здание ФСО ЦС и СММК МОФ.
6.	Строительный объём (по данным Заказчика)	Строительный объём $V=64100 \text{ м}^3$
7.	Место выполнения работ и оказания услуг	г. Алмалык, АО АГМК МОФ ЦС и СММК
8.	Перечень работ, услуг и их объемы (количество)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обмерено - обследовательские чертежи в редактируемом формате.</li> <li>2. Инструментальное обследование с фотофиксацией дефектов.</li> <li>3. Инструментальное обследование приборами неразрушающего контроля и вскрытие конструктивных элементов, узлов.</li> <li>4. Оценка технического состояния металлоконструкций по результатам обследования технической состояние существующих железобетонной и металлической конструкции пролету «Д-Н» для установки дополнительного оборудования на здание ФСО ЦС и СММК МОФ.</li> <li>5. Поверочный расчёт несущих конструкций.</li> <li>6. Разработка рекомендаций по усилению или восстановление технической состояние существующих железобетонной и металлической конструкции пролету «Д-Н» для установки дополнительного оборудования на здание ФСО ЦС и СММК МОФ и для дальнейшей разработках проекта в соответствии с его функциональным назначением.</li> </ol>
9.	Условия выполнения работ и оказания услуг	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обследование технической состояние существующих железобетонной и металлической конструкции пролету «Д-Н» для установки дополнительного оборудования на здание ФСО ЦС и СММК МОФ должны выполняться согласно календарному графику, согласованного с заказчиком.</li> <li>2. Все обследование технической состояние существующих железобетонной и металлической конструкции пролету «Д-Н» для установки дополнительного оборудования на здание ФСО ЦС и СММК МОФ.</li> <li>3. Исполнитель ведет на основе действующих нормативных документов Республики Узбекистан с предоставлением всей исполнительной документации.</li> </ol>
10.	Требования к исполнителю	<p>Исполнитель должен иметь:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. В части организационной структуры: <ul style="list-style-type: none"> <li>- наличие архитектурно-строительного,</li> </ul> </li> </ol>



		<p>геологического отделов и лаборатории и т.д.</p> <p>2. В части квалификации специалистов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- наличие дипломированных специалистов строителей со стажем работы не менее 5 лет.</li> </ul> <p>3. Наличие проектного бюро, для последующей разработки рабочего проекта на отработку карьера. Опыт обследования аналогичных объектов не менее 5 лет.</p>
11.	Сроки (периоды) выполнения работ и оказания услуг	Не более 30 дней с момента заключения контракта.
12.	Требования к безопасности выполнения работ и оказания услуг, и их результатов.	<p>При выполнении обследование технической состояние существующих железобетонной и металлической конструкции пролету «Д-Н» для установки дополнительного оборудования на здание ФСО ЦС и СММК МОФ должен:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- строго соблюдать требования и правила, установленные законодательством Республики Узбекистан;</li> <li>- учитывать требования по безопасности согласно нормам Республики Узбекистан.</li> </ul>
13.	Наименование работ, подлежащих выполнению	<p>1. Обмерно-обследовательские чертежи.</p> <p>2. Инструментальное обследование с фотофиксацией дефектов.</p> <p>3. Инструментальное обследование приборами неразрушающего контроля и вскрытие конструктивных элементов, узлов.</p> <p>4. Оценка технического состояния конструкций по результатам обследования технической состояние существующих железобетонной и металлической конструкции пролету «Д-Н» для установки дополнительного оборудования на здание ФСО ЦС и СММК МОФ.</p> <p>5. Поверочный расчёт несущих конструкций.</p> <p>6. Разработка рекомендаций по усилению или восстановлению узлов для дальнейшего разработка проекта в соответствии с его функциональным назначением.</p>
14.	Обязанности Заказчика	<p>Согласно ШНК 2.01.15-05 обеспечить:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- доступ на объект и ко всем конструктивным элементам обследуемого здания или сооружения</li> <li>- предоставить архивные материалы по объекту (при наличии).</li> </ul>
15.	Требования по объему гарантий качества работ и услуг	<p>Исполнитель обязуется за свой счет и в рамках стоимости контракта устранить все замечания (при наличии таковых):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- заказчика;</li> <li>- выявленные органами государственного надзора.</li> </ul> <p>Выявленные в течение 1 года после подписания акта рабочей комиссии.</p>
16.	Авторские права с указанием условий о передаче заказчику исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, возникших в связи с исполнением обязательств исполнителя по выполнению работ и оказанию услуг	<p>Исполнитель при обследовании технической состояние существующих железобетонной и металлической конструкции пролету «Д-Н» для установки дополнительного оборудования на здание ФСО ЦС и СММК МОФ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- соблюдать требования, связанные с правовой охраной интеллектуальной собственности;</li> <li>- гарантировать Заказчику отсутствие у третьих</li> </ul>



		лиц исключительных прав на использованные в строительстве и конструкциях технические решения; – воздерживаться от публикации без согласия Заказчика технических результатов, полученных при выполнении строительных работ; принимать меры для защиты полученных при выполнении строительных работ способных к правовой охране результатов и информировать об этом Заказчика.
17.	Условия проведения работ и пр.	Режимный объект: действующего предприятия
18.	Выдача технической документации	Документация выдаётся Заказчику: – на бумажном носителе в 3-х экземплярах; – электронная версия – на CD (DVD) диске в 1-ом экземпляре в редактируемом формате.
19.	Наименование работ, подлежащих выполнению	1. Обмерно - обследовательские чертежи. 2. Инструментальное обследование с фотофиксацией дефектов. 3. Инструментальное обследование приборами неразрушающего контроля и вскрытие конструктивных элементов, узлов. 4. Оценка технического состояния конструкций по результатам обследования технической состояние существующих железобетонной и металлической конструкции пролету «Д-Н» для установки дополнительного оборудования на здание ФСО ЦС и СММК МОФ. 5. Поверочный расчёт несущих конструкций. 6. Разработка рекомендаций по усилению или восстановлению узлов для дальнейшей его эксплуатации в соответствии с его функциональным назначением.

Начальник УКС  
АО «Алмалыкский ГМК»

М.З. Камиров

Директор МОФ

Р.М. Сидиков

Главный механик МОФ

С.И. Богословский

Согласовано:  
Начальник УПР

А.Х. Ураимов

