

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по обследованию технического
состояния строительных конструкций железобетонных корпусов бак 13200x5200 Н-3600
(2 единица) электролитного цеха цинкового завода

№ п/п	Наименование основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	Заказчик	Цинковый завод АО «Алмалыкский ГМК»
2	Цель использования выполняемых работ и оказываемых услуг	Разработка рабочего проекта на основании данных результатов обследования, Исполнителем.
3	Исполнитель	Определяется на основании конкурса
4	Стадия проектирования	Техническое обследование
5	Наименование объектов, подлежащих обследованию	г. Алмалык. АГМК. Цинковый завод. Электролитный цех
6	Строительный объём (по данным заказчика)	Бак 13200x5200 Н-3600 2 единица
7	Место выполнения работ и оказания услуг	г. Алмалык. Цинковый завод. Электролитный цех
8	Перечень работ, услуг и их объемы (количество)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Обмерно – обследовательские чертежи в редактируемом формате. 2. Визуально – инструментальное обследование с фотофиксацией дефектов. 3. Инструментальное обследование приборами неразрушающего контроля и вскрытие конструктивных элементов, узлов. 4. Оценка технического состояния конструкций по результатам обследования. 5. Поверочный расчёт несущих конструкций. 6. Разработка рекомендаций по усилению или восстановлению железобетонных бак для дальнейшей его эксплуатации в соответствии с его функциональным назначением.
9	Условия выполнения работ и оказания услуг	<ol style="list-style-type: none"> 1. Обследование технического состояния строительных конструкций железобетонных бак должны выполняться согласно календарному графику, согласованного с заказчиком. 2. Все обследования технического состояния строительных конструкций железобетонных бак исполнитель ведет на основе действующих нормативных документов Республики Узбекистан с предоставлением всей исполнительной документации.
10	Требования к исполнителю	<p>Исполнитель должен иметь:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. В части организационной структуры. <ul style="list-style-type: none"> - наличие архитектурно-строительного, геологического отделов и лаборатории и т.д.; 2. В части квалификации специалистов: <ul style="list-style-type: none"> - наличие дипломированных специалистов строителей со стажем работы не менее 5 лет
11	Сроки (периоды) выполнения работ и оказания услуг	Не более 30 дней с момента заключения контракта.
12	Требования к безопасности выполнения работ и оказания услуг, и их результатов.	При выполнении обследования технического состояния строительных конструкций железобетонных бак исполнитель должен:

		<ul style="list-style-type: none"> - строго соблюдать требования и правила, установленные законодательством Республики Узбекистан; - учитывать требования по безопасности согласно нормам Республики Узбекистан.
13	Цели и задачи работ	Обследование проводится с целью определения действительного фактического технического состояния железобетонных баков в текущем периоде, соответствия современным действующим нормам и правилам, получение количественной и качественной оценки фактических показателей конструктивных элементов с учётом изменений, происходящих во времени для определения возможности усиления или восстановления для дальнейшей его безопасной эксплуатации в соответствии с его функциональным назначением.
14	Наименование работ, подлежащих выполнению	<ol style="list-style-type: none"> 1. Обмерно – обследовательские чертежи. 2. Визуально – инструментальное обследование с фото фиксацией дефектов. 3. Инструментальное обследование приборами неразрушающего контроля и вскрытие конструктивных элементов, узлов. 4. Оценка технического состояния конструкций по результатам обследования. 5. Поверочный расчёт несущих конструкций 6. Разработка рекомендаций по усилению или восстановлению железобетонных баков для дальнейшей его эксплуатации в соответствии с его функциональным назначением.
15	Обязанности Заказчика	<p>Согласно ШНК 2.01.15-05 обеспечить:</p> <ul style="list-style-type: none"> - доступ на объект и ко всем конструктивным элементам обследуемого железобетонных баков. - предоставить архивные материалы по объекту (при наличии).
16	Требования по объему гарантий качества работ и услуг	<p>Исполнитель обязуется за свой счет и в рамках стоимости контракта устранить все замечания (при наличии таковых):</p> <ul style="list-style-type: none"> - заказчика; - выявленные органами государственного надзора.
17	Авторские права с указанием условий о передаче заказчику исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, возникших в связи с исполнением обязательств исполнителя по выполнению работ и оказанию услуг	<p>Исполнитель при обследовании обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"> - соблюдать требования, связанные с правовой охраной интеллектуальной собственности; - гарантировать Заказчику отсутствие у третьих лиц исключительных прав на использованные в строительстве и конструкциях технические решения; - воздерживаться от публикации без согласия Заказчика технических результатов, полученных при обследовании; <p>Принимать меры для защиты полученных при выполнении строительных работ способных к правовой охране результатов и информировать об этом Заказчика.</p>

18	Условия проведения работ и пр.	Не эксплуатируемое железобетонных бак.
19	Выдача технической документации	Документация выдаётся Заказчику: - на бумажном носителе в 3-х экземплярах; - электронная версия – на CD (DVD) диске в 1-ом экземпляре в редактируемом формате.

Директор ЦЗ АО «Алмалыкский ГМК»

Ф.Д. Утапов

Зам. гл. механика по ЗИС ЦЗ АО «Алмалыкский ГМК»

С.Э. Юлдашев